ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИ РАБОТЕ НА ДРОБЕМЕНТНОМ СТАНКЕ

Пункты для выполнения	Подпись ответственного	Замечания
Произвести очистку сетки в сепараторе каждую смену.		
Проверить наполненность бункера. Бункер должен быть заполнен более чем на 95%. При необходимости произвести догрузку дроби		
Запустить подачу дроби к турбинам, произвести контроль занавеса дроби в сепараторе. При неравномерности занавеса произвести регулировку.		
Произвести контроль скорость вытяжки из сепаратора путем наблюдения за запыленностью дроби в бункере и состоянием отходов сепаратора. При необходимости произвести регулировку вытяжки из сепаратора.		
Проконтролировать показание амперметров, значения должны быть в пределах 40 А.		
Произвести контроль показания значения разряжения воздуха в фильтре. Значение должно быть в диапазоне 30 – 180 бар.		
Проверять износ броней турбины 1 раз в 2 недели		

Произвести контроль скорости вытяжки из камеры, путем наблюдения за отходами фильтра. В отходах фильтра допускается только черная «смолянистая пыль без блеска и металлических вкраплений. При необходимости произвести регулировку вытяжки из камеры		
Каждое 25-е число месяца контролировать состояние запасных частей машины и настраивать факел дроби. Фиксировать в журнале замену з/ч и дату регулировки факелов.		